

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:		ITAPERUÇU		SAM		20	
Projeto :		PAVIMENTAÇÃO URBANA -		LOTE nº		01	
Local da Obra :		Diversas Ruas					
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO			
				QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
74209/1	SEIL	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	3,00			
2		TERRAPLENAGEM					
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	un	6,00			
411000	DER	Escavação e carga mat. jazida 1a. cat./sem transporte	m3	4.153,59			
3		BASE / SUB-BASE					
411000B	DER	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact)	m3	323,32			
511100	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	7.812,38			
530200	DER	Brita 4A	m3	2.343,72			
531000	DER	Brita Graduada	m3	1.171,86			
4		REVESTIMENTO					
560100B	DER	Imprimação com Emulsão EAI (Araucária)	m2	6.665,92			
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	816,58			
5		MEIO-FIO E SARJETA					
606700A	DER	Remoção de Meio-Fio	m	42,68			
535200	DER	Cordão Lateral paralelepípedo	m	28,00			
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	1.146,35			
810650	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado	m	202,30			
6		PAISAGISMO / URBANISMO					
606700	DER	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	5,84			
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	1.757,75			
511100	DER	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	1.087,17			
531000	DER	Brita Graduada - Passeio	m3	284,50			
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária) - Passeio	m2	2.844,92			
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Passeio	ton	209,10			
605000E	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	un	38,00			
606700A	DER	Remoção de Paver	m	48,13			
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	665,40			
820000E	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	ud	48,00			
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	ud	11,00			
8		ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
844000	DER	Remanejamento postes linha transmissão	un	1,00			
9		SERVIÇOS DIVERSOS					
	composição	Muro de Arrimo	m3	12,04			
10		DRENAGEM					
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	2.307,21			
630400	DER	Remoção de bueiro 0,40m	m	299,60			
630500	DER	Remoção de bueiro 0,50m	m	51,00			
712200	DER	Escoramento de valas metálico tipo gaiola	m3	470,00			
601200	DER	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m3	1.098,34			
606500	DER	Demolição de Alvenaria	m3	2,00			
606700	DER	Demolição de Concreto Simples	m3	4,36			
61040a	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	101,00			
61060a	DER	Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação	m	630,00			
61040b	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	229,00			
61060b	DER	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	29,00			
610400	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2	m	15,00			
610600	DER	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla	m	101,00			

		CA-2				
BLSC120	DER	B.L. Simples concreto armado H até 1,20 m	un	50,00		
BLSC150	DER	B.L. Simples concreto armado H até 1,50 m	un	8,00		
CLC040	DER	C.L. concreto armado Tubo até 0,40	un	4,00		
CLC060	DER	C.L. concreto armado Tubo até 0,60	un	5,00		
PVAH100	DER	P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m	un	1,00		
PVCH100	DER	P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m	un	7,00		
	Composição	Reaterro e Apiloamento Mecânico com saibro	m3	823,92		
37402	SEIL	Grelha de Concreto Armado 80X50X10cm	ud	2,00		
		Ligações de Águas Pluviais	ud	40,00		
89578	SEIL	Tubo PVC, Série R, Água Pluvial, DN 100 mm (ligação de águas pluviais entre as residências e a rede pública)	m	201,00		
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)				
74022/14	SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	12,00		
74022/14	SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	12,00		
74022/14	SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	12,00		
74022/52	SEIL	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	12,00		
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	5,00		
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	12,00		
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	2,00		
PREÇO GLOBAL						

Sistema de Financiamento de
Ações nos Municípios do
Estado do Paraná